



Garðatorgið okkar

Íbúafundur 18. nóvember



GARÐABÆR

Kynning á deiluskipulagi Miðbæja r

Pálmi Randversson : Tökum utan um Garðatorg

Arinbjörn Vilhjálmsson kynnir deiliskipulagstillögur

Elín Ríta Sveinbjörnsdóttir kynnir samgönguma t

Samtal




GARÐABÆR

Garðatorg




Framkvæmdir á Garðatorgi

- Rampar með Römpum upp Ísland
- Gróðurhús
- Upplýsingaskilti um bílastæði
- Bættar merkingar
- Hljóðvistarhönnun og hljóðmælingar
- Hljóðvistarpanelar á leiðinni



Framkvæmdir á Garðatorgi

- Stækkun útisvæðis og bætt aðgengi fyrir aftan Mathúsið og Te & Kaffi
- Blómker víða um Garðatorg
- Ný stæði fyrir hreyfihamlaða
- Fleiri hleðslustæði í kjallara
- Fylgst með notkun á skammtíma stæðum



Garðatorg - göngugata

- Endurnýjun á veggjum og gleri göngugötunnar.
 - Filma á glerinu
- Þakviðgerðir:
 - Hreinsun
 - Þéttingar
 - Rennur
- Lýsing endurhönnuð og stýrikerfi bætt við
- Brunahönnun endurnýjuð, neyðarlýsing ofl.
- Hellulögn lagfærð
- Nýir bekkir, borð og blómker



Garðatorg



GARÐABÆR

Garðatorg



GARÐABÆR

Garðatorg



GARÐABÆR

Garðatorg



GARÐABÆR

Pálmi Freyr Randversson

- Asparlundur 13
- Hofsstaðaskóli, Flataskóli, Garðaskóli, FG
- Unglingavinna, áhaldahús, Stjarnan, GKG
- Sæl & ví, Garðakaup, Betrunarhúsið, Cleó, Efnalaugin, H-Búðin, Bókabúðin Gríma
- Eskiholt, Sjáland, Hofslundur



Pálmi Freyr Randversson

- Urban Design, Álaborgarháskóli 1999-2004
- Reykjavíkurborg
- Isavia, KEF
- Kadeco



Galerie Garðatorg

Á adventunni leitum við í miðbæi til að upplifa mannlíf og menningu, helst utandyra. Flestir bæir hérlandis hafa aftur á móti lengi átt í vandræðum með sína miðbæi jafnvel á jölunum. Sumir eiga erfitt með að skilgreina miðbæjarkjarna og þróa því sundurleitar bæjarmyndir hér og þar í meðalstórum sveitarfélögum. Nálægðin við höfuðborgina og þá grósku sem þar býr getur verið í senn kostur og galli hvað þetta varðar en reynsla undanfarinna ára sýnir okkur að ánægja með þjónustu í heimabyggð hefur aukist.

Garðabær er í dauðafæri með glænýjan miðbæ sem hefur tekist ljómandi vel að byggja upp. Veitingastaðir og fataverslanir voru ekki til staðar í bænum fyrir örfáum árum en nú tökum við þessu sem sjálf-sögðum hlut. Nýi miðbærinn hefur ýmis tækifæri sem að mati þess sem þetta ritar snúa flest að fækkun bílastæða, þétt-

ingu og fegrun útisvæðisins en ekki verður farið nánar út í það hér.



Pálmi Randversson

Gamli miðbærinn aftur á móti hefur aldrei náð sér á strik. Hvort um sé að kenna yfirbyggingu torgsins, framboði á þjónustu eða tíðaranda er vandasamt að segja til um en sannarlega er núna tækifæri til að koma hinu upprunalega Garðatorgi á þann stall sem því ber. Torgið hefur upp á flest að bjóða sem leitast er eftir við

gerð lítilla bæjartorga. Skali húsa er hæfilegur og sömu-leiðis breidd göngugötunnar. Lögun torgsins leiðir fólk þar í gegn til að sinna erindum eða skoða mannlífið og út annars staðar - sem er kjörhönnun torga og göngugatna.

Flest er til staðar fyrir veitingastaði við torgið sem gætu afgreitt mat og drykk undir þaki og nýtt þá innviði sem bærinn sinnir „innan húss“. Á góðviðrisdögum væri hægt að nýta gangstéttar og bílastæði undir berum himni til að stilla fram borðum og stólum. Garðatorg í heild sinni gæti orðið að virkilega aðlaðandi bæjartorgi þar sem verslanir og veitingastaðir, Hönnunarsafn Íslands, Gróska félag myndlistarmanna og fleiri tækju þátt í að skapa mannlíf og menningu í bænum til frambúðar.

Ég sé fyrir mér franska göngugötustemningu með fallegum flísum og skreyttum búðar-göflum. Fjölbreytt úrval lítilla



Myndin er frá yfirbyggðu göngugötunni Galerie Véro-Dodat í París

laugar, brugghús og bændamarkaði og jafnvel vinbúð - í hjóla- og göngufæri. Gledileg jól.

Pálmi Randversson borgarhönnuðu og Garðabæingur

veitingahúsa og þá þjónustu sem fólk kys að sækja í heima-byggð; hárgreiðslustofur, efna-

... og stórnotandi af Garðatorgi

Hvað gerir góðan miðbæ?

- Mannlíf allan daginn – líka eftir klukkan 5
- Blómlegur rekstur
- Fjölbreytt starfsemi sem laðar að fjölbreytta hópa
- Aðgengi fyrir alla – ekki bara bílastæði. Strætó, gangandi, hjólandi, hreyfihamlaðir, sjónskertir
- Torg, græn svæði og almenningsrými
- Sterk auðkenni og karakter
- Hóflega háar byggingar. Gæði umfram magn er lýsandi fyrir miðbæi sem eldast vel
- Framtíðarsýn með góða þróunarmöguleika



Lyngby Center



Herlev Bymidte



Farum Bytorv



Albertslund Centrum

Hvers vegna eru þessir miðbæir sambærilegir?

- Byggja á blandaðri notkun. Íbúðir, verslun, menning, veitingar og opinber þjónusta
- Ekki sögulegir miðbæir heldur markvisst skipulagðar bæjarmiðjur
- Hannaðir fyrir fólk og bíla
- Miðpunktur úthverfis – ekki stórborgar
- Svipaður íbúafjöldi
- Lítil fyrirtæki + keðjur + þjónusta (opinber og einkarekin)
- Framtíðarsýn – fyrirhuguð þróun

Hvaða forskot hefur Garðatorg?

- Þekkt vörumerki
- Nýr miðbær á gömlum grunni
- Sterkt opinber þjónusta – bæjarskrifstofur, bókasafn, sundlaug, íþróttasvæði
- Tækifæri til þróunar
- Nýjar verslanir með fersku fólk
- Reynsla og þekking eldri fyrirtækja
- Lykilstef í sjálfsmynd Garðbæinga – staður sem táknar framtíðina, ekki fortíðina
- Yfirbyggð svæði, þjónusta og aðhald
- Þróunaraðila með reynslu og metnað
- Keðjur, sérvara, veitingastaðir, bílastæði, íbúðir, bæjarmiðja
- Hönnunarsafn Íslands



Þumalputtinn:

Íbúðir – 50-70% / stöðugt mannlíf utan skrifstofutíma

Verslun og þjónusta – 15-25% / aðdráttarafl sem gerir miðbæinn eftirsóknarverðan


Menning og opinber þjónusta – 10-15% / Gefur miðbænum æðri tilgang

Sveigjanleg vinnurými – 5-10% / tryggja daglegt líf

Hvað gerir/getur gert Garðatorg enn betra?

- Sérstaða – fjölbreytt verslun og veitingar
- Aðlaðandi útisvæði
- Tryggja hita, skjól, bekki, lýsingu og pláss fyrir fólk
- Samkomustaður bæjarbúa. Reglulegir viðburðir sem trekkja að – Djassþorpið, Rökkvan, Pop-up markaðir, 17. júní, Kvennahlaup, jól...
- Eitthvað fyrir öll skilningarvitin – Ásýnd, áferð, hljóð, lykt, bragð
- Metnaður og samheldni
- Stolt, upphefð, umtal
- Frábært aðgengi og úrval
- Mörkun og sala

Samráðsvettvangur Garðatorgs – Rekstraraðilar, fasteignaeigendur, Garðabær, íbúar, þjónustuaðilar, menningarstarfsemi



Breytingin felur í sér endurhönnun og endurbyggingu á glerþaki Garðatorgs og endurhönnun og endurbyggingu á gólfefninu- þ.e. Hellulögninni. Verkefnið er samstarfsverkefni Garðabæjar og Heima.



Brú - samfélagshús á þremur hæðum við einn besta suðurgarð Garðabæjar
Bókasafn?
Jazzþorp?
Samkomustaður



Framsýni - Hugrekki – Þolinmæði – Samvinna



Garðatorg



Heimild: ChatGPT



Garðatorgið okkar

Íbúafundur 18. nóvember



GARÐABÆR

Af hverju erum við að leggja þetta til ?

- Viðmiðunartafla í Aðalskipulagi gefur svigrúm sem gæti numið 66 íbúðum.
- Deiliskipulagið er leið til þess að meta hvort það svigrúm sé fyrir hendi.
- Yfirbygging og útfærsla göngugötu þarfnast endurnýjunar.
- Bæta þarf nýtingu núverandi bílastæða.
- Bæta þarf aðkomu að miðbæ úr norðri.
- Bæta þarf það atvinnuhúsnæði sem fyrir er að Garðatorgi 1 til eflingar miðbæjarstarfsemi.
- Skoða þarf með hvaða hætti Garðatorg 5a (skóthús) geti nýst Garðbæingum til eflingar miðbæjarstarfsemi.
- Fjármagn fæst með gatnagerðagjöldum og sölu byggingarréttar til að ráðast í framkvæmdir.
- Glæsilegri miðbær allra Garðbæinga og þeirra sem þar búa og starfa.



Auglýsingar um deiliskipulagið

- Athugasemdafrestur er til 29. desember
- Athugasemdir sendar í gegnum Skipulagsgátt
- Hægt að fara í gegnum vef Garðabæjar og beint á vefinn www.skipulagsgatt.is



Lýsing
Lokið

Kynning tillögu á vinnslustigi
Lokið

3
Auglýsing tillögu
Opð fyrir athugasemdir

4
Athugun eftir auglýsingu
Ekki hafið

5
Endanleg gögn
Ekki hafið

GARÐABÆIR

BREYTING Á DEILISKIPULAGI

ÍSÓGABRYGGI

MIÐSVEDI

VERSLUN- OG ÞJÓNUSTA

Vakta mál

Miðbær Garðabæjar - Deiliskipulagsbreyting - Svæði I og II

Upplýsingar um málið

Verkefnis lýsing að breytingu á deiliskipulagi Miðbæjar gerir ráð fyrir áframhaldandi uppbyggingu á lóðinni Garðatorg 1 og nágrenni

Skipulagstillaga í auglýsingu
13.11.2025 - 28.12.2025

Tillagan nær til lóðanna Garðatorg 1 (Bónus og Hinnarsafhl), Garðatorg 5A (lyftibryggj göngugata) og Hrímsdr 10 (bálastaðarlóð). Breytingin nær einnig til óvæfis utan lóða en innan deiliskipulagsmarka norðan við Garðatorg 2 og meðfram Vífstaðavegi upp að Kirkjulundi. Tillagan gerir ráð fyrir um 40-45 ísúðum í 5 hæða niðbyggingu í norðurhluta byggingarættis Garðatorgs 1 og á suðurhluta byggingarættis. Byggingarætti er gert ráð fyrir 4 hæða atvinnuhúsnæði. Byggingarætti er bætt við fyrir stækkan bláakjallara á Garðatorgi og bláakjallara á bálastaðarlóðinni Hrímsdr 10. Einnig er gert ráð fyrir fjölgun fermetra á lóð 5a (hl), þar sem nú verður gert ráð fyrir kjallara og 2. hæð að hluta. Gert er ráð fyrir nýjum blástæðum meðfram Vífstaðavegi upp að Kirkjulundi.

Birt: 12.11.2025

PDF Miðbær - Skýringarmyndir.pdf

PDF Miðbær - Deiliskipulagsbreyting.pdf

Gögn

Hægt er að hlaða niður einstaka skrár eða hlaða niður öllum ofangreindum gögnum í samþrappaðri möppu. Athuga skal að ofangreind gögn varða einungis hlutaðeigandi fasa málsins.

Sækja gögn

Umsagnir / athugasemdir (0)

Bæta við umsögn / athugasemd

Mál nr. 1393/2024

Miðbær Garðabæjar - Garðatorg - Svæði II

OPÐ FYRIR ATHUGASEMDIR

Kynningartími
13.11.2025 - 28.12.2025

TEGUND MÁLS
Breyting á deiliskipulagi

STAD MÁLS
Auglýsing tillögu

STADSETNING
Garðabæir

STOFNAD AF OG DAGS BIRT
Hrónn Hafliðadóttir, í umboði fyrir Garðabæ
28.11.2024

GARÐABÆJER

ÍBÚAR

MANNLÍF

STJÓRNSÝSLA

UMHVERFI

Sláðu inn leitarorð

Skipulag í kynningu

Hér má nálgast þau skipulagsmál sem eru í kynningu hjá Garðabæ. Hagsmunaaðilar eru hvattir til að kynna sér málin.

13.11.2025

Móar - Deiliskipulag

13. nóv. - 29. des.

Bæjarstjórn Garðabæjar auglýsir hér með tillögu að deiliskipulagi Móa í samræmi við 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Tillöguna má nálgast [hér](#) á vef skipulagsgátta.

13.11.2025

Miðbær Garðabæjar - Deiliskipulagsbreyting - Svæði I og II

13. nóv. - 29. des.

Bæjarstjórn Garðabæjar auglýsir hér með tillögu að breytingu á deiliskipulagi miðbæjar Garðabæjar í samræmi við 1. mgr. 43. gr. og 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Tillöguna má nálgast [hér](#) á vef skipulagsgátta.

UMHVERFI

Umhverfismál

Skipulag

Skipulagsmál

Skipulag í kynningu

Kynning og samráð

Samþykkt bæjarstjórnar varðandi skipulagsmál

Umsókn um skipulagsbreytingar

Kortavefur

Húsakannanir

Byggingarmál

Framkvæmdir

Auglýst tillaga fyrir miðbæ svæði 1 og 2



MÓAR - DEILISKIPULAG - TILLAGA TIL AUGLÝSINGAR




DEILISKIPULAGSUPPDRÁTTUR MKV 1 : 1000

Deiliskipulags uppdráttur

- Greinargerð
- Skýringaruppdráttur
- Hljóðkort


Auglýst tillaga fyrir Móa






Hluti deiliskipulags - uppdráttar

- Hringakstri í
Hrísmóum lokað
- Ný tenging við
Bæjarbraut
- Breyting á lögun lóða
nr. 1 og nr.13.




Núverandi ástand mkv: 1:1000


Deiliskipulag fyrir breytingu



Deiliskipulagstillaga - Jarðhæð mkv: 1:1000

Deiliskipulag eftir breytingu






B8


Helstu breytingar Miðbæjar

- Byggingarreitur fyrir 5 hæða fjölbýlishús
- Byggingarreitur bílakjallara v.nýrra íbúða við Hrismóa
- Byggingarreitur fyrir + 2h fyrir atvinnustarfsemi c.a. 900 m²
- Byggingarreitur fyrir bílakjallara v. stækkunar atvinnuhúsnæðis ca 1.200 m².
- Breyting á lóð H (skothúsi): 450 m² +1,8 m hæð og 590 m² kjallari.
- Fjölgun bílastæða meðfram Vífilsstaðavegi






SNEIÐING SÉÐ ÚR NORÐRI



SNEIÐING SÉÐ ÚR SUÐRI



SNEIÐING SÉÐ ÚR VESTRI

Skýringarmyndir - Skuggavarp 21. júní



Kl. 10:00

Skýringarmyndir - Skuggavarp 21. sept.



Kl. 10:00

Skuggavarp 10:00

Skýringarmyndir - Skuggavarp 21. júní



Kl. 12:00

Skýringarmyndir - Skuggavarp 21. sept.



Kl. 12:00

Skuggavarp 12:00

Skýringarmyndir - Skuggavarp 21. júní



Kl. 14:00

Skýringarmyndir - Skuggavarp 21. sept.



Kl. 14:00

Skuggavarp 14:00

Skýringarmyndir - Skuggavarp 21. júní



Kl. 16:00


Skýringarmyndir - Skuggavarp 21. sept.



Kl. 16:00

Skuggavarp 16:00

Jarðgrunnur Garðabæja r



RG	Reykjavíkurgrágrýti, beltótt Reykjavík olivine tholeiite compound lava
VG	Beltað grágrýti við Hafnarfjörð Compound olivine tholeiite at Hafnarfjörður
NS	Set í Nónhæð Nónhæð sediments
MR	Skálagað bólstraberg og móberg Hyaloclastite, foreset breccias

BG	Breiðholtsgrágrýti, beltótt Breiðholt olivine tholeiite compound lava
búr	Búrfellshraun frá því um 5300 f.Kr.* From about 5300 B.C.

Helstu breytingar frá forkynningu

- Fækkar íbúðum úr 60 í 40-45
- Garðatorg 1 lækkar úr 6 hæðum í 5 hæðir.
- Byggingarmagn fyrir atvinnufermetra minnkar (inndregin hæð).
- Byggingarreitur fyrir bílakjallara.
- 18 ný bílastæði við Vífilsstaðaveg





Hvað gæti Garðatorng orðið ?



GARÐABÆR






Séð frá Hrísmóum11



Séð frá Bæjarbraut t










SEN & SON



SEN & SON





18.11.2025

Miðbær Garðabæjar Samgöngumat

Elín Ríta Sveinbjörnsdóttir

Daði Baldur Ottósson


Valur Elli Valsson



Núverandi aðstæður

Svæðið vel staðsett hvað varðar umferðartengingar

- Nálægt helstu stofnbrautum höfuðborgarsvæðisins
- Tvær tengibrautir
 - Vífilsstaðavegur og Bæjarbraut
- Tengingar inn á svæðið
 - 5 gatnatengingar
 - 3 innkeyrslur að bílakjallara
- Almenningsamgöngur
 - Leiðir 22 og 23
- Gott stígakerfi
 - Stofnstígar
 - Tengistígar



Sólarhringsumferð 2025

Talningardagar: 09. og 11. september 2025

Talningartímabil: 00:00-24:00



Núverandi aðstæður

Umferðartalningar

- Núverandi sólarhringsumferð talin
- Talningar fóru fram dagana 9. og 11. september 2025



Flokkun bílastæða eftir eignarhaldi

- Almenn bílastæði - í eigu sveitarfélagsins
- Sameiginleg bílastæði - í umsjá fyrirtækja/lóðarhafa
- Lóðarbundin bílastæði - í eigu lóðarhafa (íbúa)

Núverandi aðstæður

Flokkun og fjöldi bílastæða eftir eignarhaldi

- Almenn bílastæði
(í umsjá Garðabæjar)
 - 622 stæði
- Sameiginleg bílastæði
(í umsjá fyrirtækja)
 - 30 stæði
- Lóðarbundin bílastæði
(einkabílastæði íbúa)
 - 64 stæði

Bílastæðanotkun kl. 9:30




Bílastæðanotkun kl. 12:30



Bílastæðanotkun kl. 17:00



Bílastæðanotkun kl. 22:00



Núverandi aðstæður

Bílastæðatalning

- Almenn bílastæði:
 - 9:30: Nýting 58% - 261 laus stæði
 - 12:30: Nýting 67% - 208 laus stæði
 - 17:00: Nýting 57% - 269 laus stæði
 - 22:00: Nýting 28% - 450 laus stæði
- Garðatorg – Ofanjarðar / Bílakjallari:
 - 9:30: Nýting 68% / 56% - 108 laus stæði
 - 12:30: Nýting 100% / 62% - 50 laus stæði
 - 17:00: Nýting 85% / 55% - 83 laus stæði
 - 22:00: Nýting 29% / 37% - 195 laus stæði

Breytt skipulag

Deiliskipulagstillaga

- 40-45 nýjar íbúðir ~4150 fm
- ~3000 fm atvinnuhúsnæði
 - Verslun, þjónusta og skrifstofur
- Ný gatnatenging við Hrísmóa
- Aðkoma íbúa í gegnum núverandi bílakjallara

Svæði II	Gildandi skilmálar			Svæði II	Eftir skipulagsbreytingu		
Eltri lóðir	Ofanjarðar	Kjallari	Íbúðir	Nýjar lóðir	Ofanjarðar	Kjallari	Íbúðir
Lóðir:	brúttó fm	brúttó fm	Fjöldi	Lóðir:	brúttó fm	brúttó fm	Fjöldi
Lóð A	4000	1400	40	Lóð A	10000	4250	45
Lóð H	500	0	0	Lóð H	950	590	0
Lóð C	100	6300	0	Lóð C	200	7400	0
Alls	4600	1400	40	Alls	11150	12240	45
Nýbyggingar:					7150	4540	




FERÐA MÁ TI	GARÐABÆR	HÖFUÐBORGARSVÆÐIÐ
Bíll (bílstjóri + farþegi)	82% (67% + 15%)	72% (58% + 14%)
Fótgangandi	9%	15%
Reiðhjól	4%	5%
Almenningssamgöngur	3%	5%
Annað	1%	4%

STARFSEMI	SVIÐSMYND 1 [ök/sólrhr.]	SVIÐSMYND 2 [ök/sólrhr.]	SVIÐSMYND 3 [ök/sólrhr.]
Íbúðir	280	280	280
Atvinnustarfssemi	980	1230	1490
Samtals	1260	1510	1770

Breytt skipulag

Ferðamyndun - Ferðavenjur í Garðabæ

- Ferðavenjukönnun árið 2022
 - Hlutdeild bílferða staðið í stað frá 2017
 - Sambærileg hlutdeild og Grafarvogur, Grafarholt, Mosfellsbær og Kjalarnes
- Hver íbúi Garðabæjar skapar að meðaltali 3,2 ferðir á sólarhring
 - Hefur farið fækkandi sl. ár
 - 4,6 ferðir árið 2011
- 3 sviðsmyndir



Breytt skipulag

Dreifing umferðar - Afköst

- Ekki mikil aukning í umferð
- Afköst gatnamóta góð bæði fyrir núverandi umferð og framtíðar umferð
 - Gatnamót Víflsstaðavegar og Bæjarbrautar
 - Ný gatnamót við Hrísmóa

Breytt skipulag

Bílastæði


- Kröfur / viðmið skv. skipulagi:
 - Samtals um 155-180 bílastæði án samnýtingar
 - 80-90 stæði fyrir íbúa
 - 75-90 stæði fyrir atvinnustarfsemi
- Vinnslutillaga:
 - Gerir ráð fyrir ~120 nýjum bílastæðum
 - 40-50 stæðum fyrir íbúa í lokaðri geymslu
 - 70 almennum stæðum
 - 18 stæði meðfram Kirkjulund / Vífilsstaðaveg
 - 35 stæði í bílageymslu undir Garðatorgi
 - 17 stæði á Garðatorgi



Breytt skipulag

Bílastæði

Samnýting bílastæða



- Áætluð bílastæðapörf er meiri síðdegis
 - Allt að 121 bílastæði þegar mesta eftirspurnin er
- Bílastæðatalning sýnir nægt framboð bílastæða síðdegis á skipulagssvæðinu
 - Laus stæði til að taka við umfram eftirspurn
 - Á Garðatorgi um 50-100 laus almenn bílastæði (á yfirborði eða í bílakjallara)
 - Á öllu svæðinu um 200-250 laus almenn bílastæði
- Mikilvægt að stýra bílastæðum (sjá nánari umfjöllun á næstu glæru).

Breytt skipulag

Bílastæði - Samantekt



Orðskiptagællaga - Jarðskrá mál 1:1000

- Núverandi staða:
 - Erfitt að finna bílastæði á Garðatorgi, ofanjarðar milli kl. 12-17:30
 - Nóg af lausum stæðum í bílakjallara og á öðrum svæðum á skipulagsreit
 - Gott þjónustustig almenningssamgangna – þjónustustig mun aukast
 - Gott aðgengi að göngu- og hjólastígum
- Framtíð og þörf:
 - Uppbygging eykur eftirspurn eftir bílastæðum
 - Þörf á markvissri stýringu bílastæða
- Stýring bílastæða og aðgerðir:
 - Samnýta stæði til að draga úr þörf fyrir ný stæði
 - Stuðla að betri nýtingu bílastæða utan Garðatorgs:
 - Merkja öll stæði ofanjarðar á Garðatorgi sem skammtímastæði
 - Beina starfsmönnum í önnur stæði
 - Huga að bílastæðaeftirliti fyrst, áður en horft er til gjaldtöku
 - Setja upp stafræn skilti sem sýnir laus stæði í bílakjallara
 - Bæta aðgengi að hjólastæðum

Takk fyrir

Samantekt

Garðatorg miðbær framtíðarinnar : Íbúar , afþreying , þjónusta

Mikil áhersla á bílastæða og aðgengismál

Talsverðar breytingar frá forkynning u

Hægt að skila inn athugasemdum til og með 29. desember í gegnum skipulagsgátt



Samtal